

Základová spára bude před betonáží převzata technickým dozorem stavby. Před zabetonováním bude po obvodě stavby do základových pasů (min 50 mm nad jeho dno) vložen zemníčnický páspek FeZn 30/4 mm (ČSN 33 20 50) s vývody FeZn Ø10mm nad terén.

Vývod nad terén bude chráněn proti korozi min 100 mm v betonu a 200mm mimo beton (dle oddílu elektroinstalace).

Výkopové práce je nutné provádět bezprostředně před betonáží základů, protože nesmí dojít k poškození podzákladí klimatickými ani mechanickými vlivy.

Trasy stávajících podzemních vedení je nutno před prováděním výkopů vytyčit jednotlivými správcí sítí.

V základových pasech budou provedeny prostupy dle jednotlivých oddílů PD.

Násep pod podkladní železobetonovou deskou bude proveden prokazatelně dobře hutnitelnou zeminou ($I_d > 0,67$) (štěrkopísky s odpovídající frakcí hrubozrnné a jemnozrnné složky) – hutnit na míru zhutnění vyjádřenou hodnotami minimálně $E_{def2} = \min 50 \text{ Mpa}$ při poměru $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,5$, kdy $k = 0,032 \text{ N/mm}^3$.

Hutnění je nutno provádět po vrstvách výšky max. 100 mm !!!

Všechny kontaktní konstrukce navrhovaného objektu (podlahy) musí být provedeny v 1. kategorii těsnosti (s protiradonovou izolací).
Všechny prostupy těmito konstrukcemi musí být provedeny těsně – prostupy utěsnit pomocí těsnících manžet HL 800.
Odvětrání podloží pomocí drenážních systémů – drenážní systém se ukládá do souvislé drenážní vrstvy tl. 200 mm vytvořené z vhodného kameniva zpravidla frakce 16/32 – drenážní vrstva musí být na povrchu chráněna folií.
Drenážní potrubí se ukládá v mírném sklonu od svislého potrubí, aby případný kondenzát mohl odtékat do drenážní vrstvy a neznemožnil proudění vzduchu.
Drenážní systém je odvětrán svislým potrubím o průměru 125 mm nad střechu objektu, kde se zakončí větrací hlavicí.
Pro možnost přeměny pasivního systému na aktivní se v potrubí připraví možnost v půdním prostoru umístit ventilátor s časovým spínačem a tlumičem hluku, jak před ventilátorem, tak i za ventilátorem. Potrubí procházející interiérem musí být v těsném provedení, s ohledem na různé teploty je vhodné opatřit svislé odvodové potrubí izolací, aby se zamezilo kondenzaci.
Před zakrytím protiradonové izolace se musí provést kontrola její celistvosti a neporušenosti.
Doporučuje se prověřit plynutěnost spojů jednotlivých pásů a prostupů protiradonovou izolací.
Protiradonová izolace musí být před položením dalších vrstev chráněna proti poškození vhodným způsobem (překrytí ochrannou textilií, deskami z plastů, vrstvou prostého betonu, ...

(výztužení podkladního betonu po celé ploše při obou površích)

[illegible]

POROTHERM 24 S Profi

-0,150

250

150

POROTHERM 24 Profi

-0,130

250

50

100

$\varnothing R12$

-0,380

BEST-ztracené bednění 30
+závlivka ztraceného bednění
beton C25/30–XC–Cl 0,4
+2 $\varnothing R12$ do každé ložné spáry 100
+2 $\varnothing R12$ svisele á 300 mm

100

300

100

750

150

vystužení
prvního stupně základů
beton C25/30–XC–Cl 0,4
ohnutá KARI síť 8/150–8/150
ve tvaru "U", výška ohybu
min 250 mm

-1,130

500

100

beton prostý
C12/15–XC–Cl 0,2

500

100

-1,630

-1,730

POROTHERM 44 T Profi

POROTHERM 38 T Profi

POROTHERM 38 TS Profi

-0,150

tepelná izolace
(extrudovaný polystyren)
tl. 60 mm

BEST-ztracené bednění 40
+závlivka ztraceného bednění
beton C25/30-X0-Cl 0,4
+2ØR12 do každé ložné spáry
+2ØR12 svise á 300 mm

vyztužení
prvního stupně základů
beton C25/30-XC2-Cl 0,4
ohnutá KARI sř 8/150-8/150
ve tvaru "U", výška ohybu
min 250 mm

beton prostý
C12/15-XC0-Cl 0,2

450

230

±0,000

ØR12

ØR12

150

750

100

400

100

-0,380

-1,130

-1,630

-1,730

600

100

500

Hlavní projektant: Ing. Karel Peterka		Zodpovědný projektant: Ing. Karel Peterka		Vyracoval: Lukáš Materna	
Místo: k.ú. Velká Hraštice, p.p.č. 91/48			Stavebník: Ekaterina Matveeva, U Slovanky 2440/5C, Praha		
Název akce: RODINNÝ DŮM "BEÁTA"			Formát		4xA4
			Datum		listopad 2021
			Stupeň PD		typový projekt
			Č.zakázky		030/21/TP
Příloha: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZÁKLADY			Měřítko: 1:50		Č. přílohy: D.1.1.A.2

